## LEGENDE

- Canalisation EP existante
- Canalisation EP existante à supprimer
- Regard EP existant (REPX)
- Canalisation EU existante
- Regard EU existant (REUX)
- Canalisation EM existante
- Regard EM existant(REMX)
- Canalisation EP à poser
- Regard EP à poser (REP)
- Canalisation EU DN250 PP à poser
- Regard EU à poser (REU)
- Regard EM à poser (REM)
- Regard carré dim. intérieure 1,00 x 1,50 m à construire (REM)
- Ouvrage de rétention à construire (OUVR.)
- Siphon à poser dans la surface public (S)
- Siphon à poser dans surface privative (SP)
- Rigole en pavés à réaliser
- Caniveau à poser (C1)
- Raccord DN125 EP PP à poser
- Raccord DN125 EU PP à poser
- Bassin de rétention aérien à réaliser

**Bassin de rétention 1**
Aérien = 58.00 m³
**Bassin de rétention 2**
Aérien = 90.00 m³
**Bassin de rétention 3**
Aérien = 27.00 m³

**Bassins de rétention : 1 + 2 + 3**
V = 58.00 m³ + 90.00 m³ + 27.00 m³
V = 175.00 m³
Volume nécessaire = 175 m³

**REMARQUE:**
Le tracé des canalisations existantes n'est donné qu'à titre indicatif et ne correspondent pas nécessairement à des emplacements "as built".
L'entrepreneur devra vérifier, avant le début des travaux, sur place l'emplacement exacte de ces canalisations existantes.

| INDICE | DATE | DESSINÉ | MODIFICATIONS |
|---|---|---|---|
| E | | | |
| D | | | |
| C | | | |
| B | 07/01/21 | HD | Modif. des niveaux du bassin de rétention n°3 et du tronçon REP1 jusqu'à REP5 suivant le profil en long (Plan 6A) |
| A | 18/12/20 | HD | Modif. des niveaux du tronçon REP1 jusqu'à REP23 / Remplacement du tuyau de débit dans les ouvrages de rétention par des joints ouvert en vertical |


ICONE SARL
INGENIEURS CONSEILS
42, rue Tony Dutreux
L-1429 Luxembourg
Tél.: +352 - 26 36 48 - 1
info@icone.lu
www.icone.lu


MAITRE DE L'OUVRAGE
F&S Immo S.A.
16, rue de Bastogne
L-9154 Grosbous

PROJET
PAP "Diederich"
à Ell

PLAN
Concept d'assainissement

| DRESSÉ | CONTRÔLÉ | DATE | ÉCHELLE | CODE | PLAN N° | INDICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | JG | 09/12/2020 | 1:250e | 19036 | 01 | B |